

## Typiske vilkår for utfylling

I medhold av forurensningslovens § 16 stilles følgende vilkår til tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre utfyllingsarbeidet om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.96, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter m.v., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
3. Arbeidene skal utføres utenom perioden 15. mai - 15. september.
4. Utfyllingen skal utføres på en måte som sikrer at utglidninger i sjøbunnen ikke skjer og at utfylling ikke raser ut.
5. Utfyllingen skal utføres om beskrevet i tegninger som følger søknaden. I forbindelse med utfyllingen skal det gjennomføres tiltak som hindrer spredning av forurensete sedimenter/partikler ut av området.

### 5.1

Hele det berørte sjøbunnsområdet skal dekket med sterk fiberduk med synkeanordning, som legges ut til 5 meter utenfor fyllingsfoten. For å beskytte duken og unngå at den forskyves eller skades under fyllingen, skal duken først tildekkes med et minimum 0,5 meter tykt pukk/sandlag. For å hindre partikkelspredning skal det også monteres en siltgardin i sjøen utenfor utfyllingsområdet for å hindre partikkelspredning, under utfylling.

### 5.2

Det skal føres kontroll med at fiberduken ligger uskadet på plass før og under utfyllingsarbeidene.

### 5.3

Som utfyllingsmasse skal bare benyttes rene, velgraderte sprengsteinsmasser.

6. Området der utfyllingsarbeidene skjer skal overvåkes. Det skal daglig kontrolleres at siltgardinen fungerer som forutsatt. Dette skal dokumenteres med foto. Ved tegn på synlig forurensning som kan skyldes oppvirvling og spredning av bunnsedimenter utenfor siltgardina er tiltakshaver ansvarlig for at arbeidene umiddelbart stanses og tiltak iverksettes for å hindre spredning, og melding gis til Fylkesmannen.
7. Det skal føres loggbok fra fyllingsarbeidene. Kopi av loggbok skal følge som vedlegg til sluttrapporten. Når arbeidet er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en rapport der samtlige resultater fra arbeidene og miljøovervåkingen presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik skal

begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid.

8. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er Tiltakshaver ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart.

Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.